



Gobierno Municipal de
Matamoros

R. Ayuntamiento de Matamoros
Administración 2018 - 2021
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Dirección de Obras Públicas

2020

Obra: Rehabilitación de Pavimento Asfaltico

Ubicación: Calle Constituyentes de Sendero Nacional a Vias del Ferrocarril

LARGO 1779.41 8.6

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1.0	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 3 a 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	m2	15,902.93		
2.0	Bacheo profundo por medios mecánicos con material producto de fresado compactado , incluye: Materiales, herramienta equipo y mano de obra.	m2	1,908.35		
3.0	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: barrido de base, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m ² , acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	15,902.93		
4.0	Nivelación de pozo de visita con tapa de polietileno de alta densidad, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm ² de 20 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	0.00		
5.0	Nivelación de caja de válvulas con tapa, marco y contra marco de fo.fo., incluye: corte de 1.40 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm ² de 20 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	1.00		

Suma:
16% I.V.A.:
Total: