



Obra: Pavimentacion Asfáltica  
Ubicación: Calle Ontario de Calle las Palmas a Ave. 12 de Marzo de la Colonia San Jose en el Municipio H.Matamoros Tamps.

No.	Descripción	Unidad	LARGO	ANCHO	Importe
			332.60	10.00	
1.0	Trazo y nivelación.	m2	3,326.00		\$ -
2.0	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	m3	1,330.40		\$ -
3.0	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1,729.52		\$ -
4.0	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio.	m2	3,326.00		\$ -
5.0	Suministro y colocación de toma domiciliar de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00		\$ -
6.0	Construcción de descarga domiciliar terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00		\$ -
7.0	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".	ml	665.20		\$ -
8.0	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio. (Material suministrado por Municipio)	m3	1,164.10		\$ -
9.0	Construcción de base de hidráulica de 15 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	0.00		\$ -
10.0	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulsion asfaltica ECL-60 a razón de 0.25 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	3,059.92		\$ -



ING. JOSE RODOLFO REYES FLORES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Obra: Pavimentacion Asfáltica  
Ubicación: Calle Ontario de Calle las Palmas a Ave. 12 de Marzo de la Colonia San Jose en el Municipio H.Matamoros Tamps.

		LARGO	332.60	ANCHO	10.00
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
11.0	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	0.00	\$	-
12.0	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	0.00	\$	-
13.0	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	997.80	\$	-
15.0	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinyl 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	1.00	\$	-
16.0	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	\$	-
17.0	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr., incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	1.00	\$	-



ING. JOSE RODOLFO REYES FLORES  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Obra: Pavimentacion Asfáltica

Ubicación: Calle Ontario de Calle las Palmas a Ave. 12 de Marzo de la Colonia San Jose en el Municipio H.Matamoros Tamps.

No.	Descripción	LARGO 332.60		ANCHO 10.00	
		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
18.0	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	\$	-
19.0	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00	\$	-
20.0	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ml	0.00	\$	-
21.0	Demolición de banquetta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	0.00	\$	-
22.0	Corte con cortadora de disco diamante en concreto hidraulico, con un espesor de 10 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	0.00	\$	-
23.0	Demolicion de pavimento de 10 cm incluye:demolición con retroexcavadora con martillo rompedor así como carga mecanica de escombros en camion, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	\$	-
24.0	Suministro y Colocación de Placa informativa de Conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, colocada en un lugar visble en el silio de los trabajos, Incluye: Mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza.	1.00	\$	-

Suma: \$ -  
16% I.V.A.: \$ -  
Total: \$ -



OBRAS PÚBLICAS  
2021 - 2024  
ING. JOSE RODOLFO REYES FLORES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS