



Obra: Saneamiento de Celda de Relleno Sanitario

Ubicación: Km 22.5 en la carretera matamoros-victoria

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1.0	Extraccion, carga y acarreo de material por medio mecánicos en area de relleno sanitario	M3	39000.00		
2.0	Tendido y compactado de material de banco de 30 cm de espesor, incluye: descopetado, tendido, conformado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	100000.00		
3.0	Construccion de sub-base de sulfato de calcio de 30m cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, conformado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	3120.00		

Suma:
16% I.V.A.:
Total:



OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

ING. JOSE ROBERTO REYES FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS