



Obra: REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LOS EJIDOS LA LAGUNA Y EL TECOLOTE, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Ubicación: EJIDOS LA LAGUNA Y EL TECOLOTE, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
I EJIDO LA LAGUNA					
1.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	0.00		
1.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	21,900.00		
1.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	21,900.00		
Sub Total Ejido La Laguna :					
II EJIDO EL TECOLOTE					
II.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	3,150.00		
II.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	11,655.00		
II.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	11,655.00		

Sub Total Ejido El Tecolote :

Suma:
16% I.V.A.:
Total:



OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

ING. JOSE RODOLFO REYES FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS