

Obra: **Rehabilitación de Pavimento Asfáltico** Largo: **830** Ancho: **var**

Ubicación **Calle Benito Juárez de Ave. Solidaridad a Calle Ignacio Zaragoza, Col. Carlos Salinas de Gortari, en el Municipio de H. Matamoros Tamaulipas.**

Presupuesto					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Importe
1.0	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	m2	10,620.00	\$	-
2.0	Bacheo profundo por medios mecánicos con material producto de fresado compactado , incluye: Materiales, herramienta equipo y mano de obra.	m2	849.60	\$	-
3.0	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 %, incluye: Riego de liga con emulsion asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m <sup>2</sup> , acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	10,620.00	\$	-
4.0	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	13.00	\$	-
5.0	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	1.00	\$	-
6.0	Nivelacion de rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta, demolicion de dentellon existente, suministro y colocacion de concreto f'c= 200 kg/cm <sup>2</sup> de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00	\$	-
7.0	Nivelación de Registro TELMEX colocando la tapa, marco y contramarco de fo.fo existente, incluye: corte de 0.40 x 0.90 mts; con cortadora de piso, demolicion de losa existente, suministro y colocacion de concreto f'c= 200 kg/cm <sup>2</sup> de 20 cm de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00	\$	-



2024

Obra: **Rehabilitación de Pavimento Asfáltico** Largo: **830** Ancho: **var**

Ubicación **Calle Benito Juárez de Ave. Solidaridad a Calle Ignacio Zaragoza, Col. Carlos Salinas de Gortari, en el Municipio de H. Matamoros Tamaulipas.**

Presupuesto					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Importe
8.0	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	1.00	\$	-
				<b>Suma:</b>	\$ -
				<b>16% I.V.A.:</b>	\$ -
				<b>Total:</b>	\$ -