

Obra: CONSTRUCCION DE BASE CON REVESTIMIENTO EN BRECHA DE ACCESO AL EJIDO LA TIJERITA DE CARRETERA A CD VICTORIA A DREN PRINCIPAL, EN BRECHA LA VENADA DE CARRETERA A CD VICTORIA (TERMINO DE PAVIMENTO) A BRECHA 30, Y EN CALLES DEL EJIDO LA BARTOLINA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Ubicación: EJIDO LA TIJERITA, EJIDO LA VENADA Y EJIDO LA BARTOLINA, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
<b>I</b>	<b>EJIDO LA TIJERITA</b>				
I.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPIETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	0.00	\$	-
I.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	22,400.00	\$	-
I.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPIETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	22,400.00	\$	-
<b>Sub Total Ejido La Tijerita</b>					<b>\$ -</b>
<b>II</b>	<b>EJIDO LA VENADA</b>				
II.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPIETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	14,000.00	\$	-
II.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	18,900.00	\$	-
II.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPIETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	18,900.00	\$	-
<b>Sub Total Ejido La Venada</b>					<b>\$ -</b>

Obra: CONSTRUCCION DE BASE CON REVESTIMIENTO EN BRECHA DE ACCESO AL EJIDO LA TIJERITA DE CARRETERA A CD VICTORIA A DREN PRINCIPAL, EN BRECHA LA VENADA DE CARRETERA A CD VICTORIA (TERMINO DE PAVIMENTO) A BRECHA 30, Y EN CALLES DEL EJIDO LA BARTOLINA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Ubicación: EJIDO LA TIJERITA, EJIDO LA VENADA Y EJIDO LA BARTOLINA, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
III	<b>EJIDO LA BARTOLINA</b>				
III.1	REHABILITACION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, RECUPERANDO MATERIAL ACAMELLONADO EN CUNETAS, CALZADA E INCORPORANDO MATERIAL NUEVO HASTA UN 30% DEL VOLUMEN, INCLUYE: PRUEBA DE ESPESORES, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPIETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	1,200.00	\$	-
III.2	AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	m2	19,600.00	\$	-
III.3	CONSTRUCCION DE BASE DE REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREO, DESCOPIETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95%, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	19,600.00	\$	-
<b>Sub Total Ejido La Bartolina</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>
				<b>Suma: \$</b>	<b>-</b>
				<b>16% I.V.A.: \$</b>	<b>-</b>
				<b>Total: \$</b>	<b>-</b>