



Obra: REHABILITACION DE CONCHA ACUSTICA

Ubicación: En el Parque Olimpico, Col. Jardín del municipio de Matamoros, Tamps.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CUARTO DE MAQUINAS					
CM-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR GENERAL 200A (MANTENIMIENTO GENERAL)	PZA	1.00		
CM-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE ILUMINACION EXTERIOR DE 120amp,600v, 90amp FLA	PZA	3.00		
CM-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO 45 KVA. 45T132H 480V	PZA	1.00		
CM-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO 480-220/127V 75 KVA	PZA	1.00		
CM-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO 3F 112.5 KVA 480 - 220-127 V	PZA	1.00		
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR DE ILUMINACIÓN INTERIOR DE 75A 600W	PZA	1.00		
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 600A 480W PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS	PZA	1.00		
CM-08	BOMBA CONTRA INCENDIOS (INSTALACIÓN DE TANQUE PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS TUBERIA 1")	PZA	1.00		
CM-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO PRINCIPAL 125A (42 CIRCUITOS) MODELO AQF3422ATX O SIMILAR EN CALIDAD.	PZA	1.00		
CM-10	TRABAJOS PARA LA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EN TABLERO PRINCIPAL DE 125 A, ASI COMO LA COLOCACION DE INTERRUPTORES DE UN POLO DE 20 A 50 AMERES, INCLUYE PEINADO DE CABLEADO, MATERIALES AMNO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00		
CM-11	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR INCLUYE EQUIPO MANO DE OBRA Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m2	4.20		
CM-12	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RELLENO DE MATERIAL DE BANCO DE 10 CM DE ESPESOR, CIMBRA Y DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	4.20		
SUBESTACION					
SUB-01	MANTENIMIENTO EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE DE TRANSFORMADOR SECO DE 750 KVA, CONSISTE EN PRUEBAS DE SISTEMAS DE TIERRAS, MEGGER, TTR, RIGIDEZ DE ACEITE, LIMPIEZA DE CUCHILLAS DE CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA, REPLAZO DE LISTÓN FUSIBLE, LIMPIEZA DE APARTA RAYOS, LIMPIEZA DE AISLADORES, LIMPIEZA DE PERICOS INCLUYE LIBRANZA ANTE CFE.	PZA	1.00		
SUB-02	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS, QUITANDO LOS RESTOS DETERIORADOS DE PINTURA, PROTECCIÓN IGNÍFUGA Y OTROS REVESTIMIENTOS, ELIMINANDO EL ÓXIDO VISIBLE, CON CARDA, HASTA QUEDAR LA SUPERFICIE LIMPIA RETIRANDO TODO TIPO DE RESIDUO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: LIMPIAR Y SECADO, PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A LA APLICACIÓN DE UNA PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE	KG	480.00		

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2 0 2 4 2 0 2 7

R. Ayuntamiento de Matamoros
Administración 2024 - 2027
Secretaría de Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas

Obra: REHABILITACION DE CONCHA ACUSTICA

Ubicación: En el Parque Olimpico, Col. Jardin del municipio de Matamoros, Tamps.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
SUB-03	APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICA EN ESTRUCTURA METÁLICA COLOR DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	480.00		
SUB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON BASTIDOR DE CUADRADO DE 2" DE 1.00 X 1.40 DE ALTO, INCLUYE PORTACANDADO Y CANDADO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00		
ÁREA BUTACAS					
BA-01	CAMBIO DE ESTRUCTURA DE BANCAS PTR 1"X1" (3.6MX.20M. H:21CM)	KG	280.00		
BA-02	LIMPIEZA PROFUNDA A CHORRO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES MÚLTIPLES. INCLUYE: RETIRO DE BASURA, TIERRA SUELTA, POLVO, HOJAS SECAS Y OBJETOS DIVERSOS. LAVADO A PRESIÓN DE SUPERFICIES DONDE SEA REQUERIDO. CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN SITIO AUTORIZADO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	380.00		
BA-03	LIMPIEZA DE BUTACAS	PZA	1,650.00		
BA-04	REPOSICION DE BUTACAS	PZA	75.00		
CUBIERTA CONCHA ACUSTICA					
LA-01	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS, QUITANDO LOS RESTOS DETERIORADOS DE PINTURA, PROTECCIÓN IGNÍFUGA Y OTROS REVESTIMIENTOS, ELIMINANDO EL ÓXIDO VISIBLE, CON CARDA, HASTA QUEDAR LA SUPERFICIE LIMPIA RETIRANDO TODO TIPO DE RESIDUO, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: LIMPIA Y SECADO, PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A LA APLICACIÓN DE UNA PROTECCIÓN ANTIÓXIDANTE.	KG	110,730.00		
LA-02	APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICA EN ESTRUCTURA METÁLICA COLOR DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	110,730.00		
LA-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA SIOEN, TIPO III TRASLUCIDA, INCLUYE: PLACAS DE MEMBRANA, CABLES, TENSORES Y ACCESORIOS: PATRONAJE, SUMINISTRO DE MEMBRANA DE ACUERDO A PROYECTO, MONTAJE DE CUBIERTA: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN.	M2	2,815.76		

SUMA
I.V.A 16%
TOTAL

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS