



CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO

30-junio-2026

Ubicación:

CALLE NEVADO DE TOLUCA DE TIBET A CEDRO INCLUYE LOS SIGUIENTES CRUCES:
CALLE NEPAL DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE CÓRCEGA DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE MILETO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE CHIPRE DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE MEDITERRÁNEO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE BARBADOS DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA,
DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL Y COLONIA LA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
P.01	Trazo y nivelación.	m2	3,364.56	\$	-
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts.	m3	1,345.82	\$	-
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1,749.57	\$	-
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	3,364.56	\$	-
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00	\$	-
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro, preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00	\$	-
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	747.68	\$	-
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	1,127.12	\$	-
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituración de material, barrido de base, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.40 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	3,065.49	\$	-

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PÚBLICAS

2024-2027



CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO

30-junio-2026

Ubicación:

CALLE NEVADO DE TOLUCA DE TIBET A CEDRO INCLUYE LOS SIGUIENTES CRUCES:
CALLE NEPAL DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE CÓRCEGA DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE MILETO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE CHIPRE DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE MEDITERRÁNEO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE BARBADOS DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA,
DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL Y COLONIA LA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	6.00	\$	-
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00	\$	-
P.13	Construcción de banquetta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	701.66	\$	-
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00	\$	-
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	6.00	\$	-
	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	6.00	\$	-



OBRAS PÚBLICAS
ING. FERNANDO PEQUEÑA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO

30-junio-2026

Ubicación:

CALLE NEVADO DE TOLUCA DE TIBET A CEDRO INCLUYE LOS SIGUIENTES CRUCES:
CALLE NEPAL DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE CÓRCEGA DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE MILETO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE CHIPRE DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE MEDITERRÁNEO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE BARBADOS DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA,
DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL Y COLONIA LA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00	\$	-
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00	\$	-
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ml	10.90	\$	-
P.20	Demolición de banquetta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	16.45	\$	-
P.23	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza	0.00	\$	-
PLC.01	Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visible en el sitio de los trabajos, de acuerdo con las especificaciones indicadas en los Lineamientos del FAIS 2026. incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza.	1.00	\$	-

Suma: \$ -

16% I.V.A.: \$ -

Total: \$ -



OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS