



CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: Construcción de calle con Pavimento Asfáltico

Ubicación: Calle Kabah de Camino Real a Teotihuacan de la Col. Tecnológico en el Municipio de H. Matamoros Tamaulipas.

LARGO 493.64 ANCHO 9.00
30-agosto-2026

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
P.01	Trazo y nivelación.	m2	4,442.76	\$	-
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	m3	1,777.10	\$	-
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a límites de la ciudad.	m3	2,310.24	\$	-
P.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel de subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. de 15cm de espesor y pruebas de laboratorio.	m2	4,442.76	\$	-
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la línea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	9.00	\$	-
P.06	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparación con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	8.00	\$	-
P.07	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".	ml	987.28	\$	-
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor, incluye: suministro, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	1,488.32	\$	-
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituración de material, barrido de base, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	4,047.85	\$	-
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x 1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	3.00	\$	-

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: Construcción de calle con Pavimento Asfáltico

Ubicación: Calle Kabah de Camino Real a Teotihuacan de la Col. Tecnológico en el Municipio de H. Matamoros Tamaulipas.

LARGO 493.64 ANCHO 9.00
30-agosto-2026

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	0.00	\$	-
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	1,480.92	\$	-
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	1.00	\$	-
P.15	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	\$	-
P.16	Suministro y señalización de letreros de 0.61x0.61 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr., incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	5.00	\$	-
PLC.01	Suministro y colocación de placa informativa de conclusión de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lámina galvanizada cal. 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visible en el sitio de los trabajos, de acuerdo con el numeral 4.2-XI, anexo III de los lineamientos FAIS 2026, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00	\$	-

Suma: \$ -
16% I.V.A.: \$ -
Total: \$ -



OBRAS PÚBLICAS

ING.FERNANDO REQUEENA CHAVEZ 2024-2027
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS